



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 166 del 18 MAG. 2011

Oggetto S.P. N. 106 - TELESINA. - Lavori di risanamento e ripristino del p.v. e regimentazione acque superficiali. - Approvazione Studio di Fattibilità-importo complessivo di € 200.000,00.

L'anno duemilaundici il giorno dieciotto del mese di MAGGIO
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Avv.	Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4) Ing.	Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	_____
5) Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	_____
6) Ing.	Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7) Dr.ssa	Annachiara	PALMIERI	- Assessore	_____
8) Dott.	Nunzio	PACIFICO	- Assessore	_____
9) Geom.	Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA PROVINCIALE

PRESO VISIONE della proposta del Settore Infrastrutture e Viabilità, relativa ai lavori indicati in oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale delle opere 2011/2013 ed elenco annuale 2011;

RICHIAMATO il Decreto Lgs. N. 163/2006 che prevede all'art. 128 quanto segue:

- "comma 1: l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali";
- "comma 6: l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità.....";

DATO ATTO, altresì, che lo studio di fattibilità allegato è stato redatto dal Settore Infrastrutture e Viabilità;

VISTO lo studio di fattibilità allegato, che individua l'ipotesi progettuale da sviluppare ai successivi livelli, per un costo complessivo stimato di **€ 200.000,00**;

DATO ATTO, infine, che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria, né il parere di regolarità contabile, che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE S.I.V.
(ing. Liliana MONACO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Barbieri, ad unanimità;

DELIBERA

Le premesse che qui si intendono riportare, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare**, così come depositato agli atti del Settore, lo studio di fattibilità, redatto dal Settore Infrastrutture e Viabilità, relativo ai Lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- **di dare atto** che in questa fase non è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria, né il parere di regolarità contabile, che verranno acquisiti in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali;
- **di dare** atto che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale delle opere 2011/2013 ed elenco annuale 2011;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Provincia di Benevento
Settore Infrastrutture e Viabilità

STUDIO DI FATTIBILITA'
(ai sensi del co.6 art. 128 D.lgs 163/2006)

S.P. n. 106 – Telesina –
“Opere di risanamento e ripristino del piano viabile e regimazione acque superficiali”

SERVIZIO VIABILITA' II

Progettista:

ing. Stefania RISPOLI

Responsabile del procedimento

Ing. Salvatore MINICOZZI

IL DIRIGENTE S.I.V.

ing. Lilianna Monaco

Titolo intervento:	Interventi di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 106 - ZONA 1 - comprensorio "Vitulanesse-Caudino"
---------------------------	---

Finanziamento previsto:	Fondi Ordinari 2011
--------------------------------	---------------------

A) DESCRIZIONE DELL'OPERA:

A.1) STATO DI FATTO:

La strada Provinciale in oggetto, a servizio della Valle Telesina, snodandosi a valle dei territori dei comuni di Torrecuso, Ponte, San Lorenzo Maggiore, Solopaca e Telese Terme, nella zona a Nord-Est del territorio Provinciale, costituisce il vecchio tracciato della S.S. 372.

Difatti detta strada è attualmente percorsa soprattutto dai residenti di detti comuni che non hanno accesso diretto alla S.S. 372 e dai proprietari dei fondi latitanti la medesima strada.

La Strada Provinciale 106 parte da Torrepalazzo di Torrecuso per giungere allo svincolo della S.S. 372 in Telese Terme. La sua estensione è di complessivi Km 21+660.

Il tracciato è prevalentemente pianeggiante e rettilineo.

Proprio per le sue caratteristiche geometriche non sempre le vie di deflusso delle acque riescono ad assolvere completamente la loro funzione di raccolta e smaltimento delle acque superficiali che sono aggravate, altresì, da quelle provenienti dai fondi agricoli posti lateralmente e privi di sistemi di drenaggio adeguati.

L'accumularsi delle acque lungo la sede viaria ha provocato nel tempo un veloce degrado del piano viabile che necessita pertanto di interventi straordinari quali la risagomatura in più parti ed il rifacimento del piano viabile con tappetino bituminoso.

Lo stato attuale del piano viabile pregiudica le normali condizioni di percorribilità determinando condizioni di pericolosità.

Per quanto sopra detto, risultando evidente la necessità di un consistente intervento di adeguamento, ammodernamento dell'intero tracciato, con le risorse finanziarie disponibili si sta provvedendo per tratti al ripristino del piano viabile secondo le originarie caratteristiche.

B) INTERVENTI PREVISTI:

Gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di percorribilità e di sicurezza dell'intero tratto di strada:

Le lavorazioni necessarie possono essere sintetizzate come segue:

- Fresatura del piano viabile;
- Trasporto e smaltimento del materiale fresato;
- Risagomature con "Binder";
- Rifacimento del manto di usura per l'intero tratto con "Tappetino";
- Opere di regimazione delle acque superficiali

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	SOMMANO m³	2'940,00	6,08	17'875,20
2 E.01.060.020 .f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04	SOMMANO t	3'042,00	1,59	4'836,78
3 U.05.010.050 .a	Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfaccimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	SOMMANO m³	1'080,00	16,62	17'949,60
4 U.05.010.080 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m³ per ogni cm di spessore	SOMMANO m³	42'000,00	0,42	17'640,00
5 U.05.010.240 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette	SOMMANO m³	2'000,00	0,58	1'160,00
6 U.05.010.280 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina	SOMMANO m³	200,00	4,57	914,00
7 U.05.020.150 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	SOMMANO m³	723,60	17,13	12'395,27
8 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	SOMMANO m³/cm	20'250,00	1,20	24'300,00
9 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m³ di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	SOMMANO m²/cm	42'000,00	1,49	62'580,00
10 U.05.050.510 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m³, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m³, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm	SOMMANO m	9'109,23	0,45	4'099,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro				163'750,00
	A RIPIORTARE				163'750,00

COMMITTENTE:

D) QUADRO ECONOMICO**A) IMPORTO LAVORI**

a.1) lavori a base d'asta	€ 162 908,92
a.2) oneri di sicurezza	€ 841,08

sommano A) € 163 750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b.1) art.92 D.Lgs 163/2006	€ 3 275,00
b.2) contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
b.3) IVA sui lavori	€ 32 750,00

sommano B) € 36 250,00

totale A)+B) € 200 000,00

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 214 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 25 MAG. 2011

IL MESSO
IL MESSO NOTIFICATORE
(Alessandro DE CRISTOFARO)

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 MAG. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE Infrastrutture e mobilità prot. n. _____

SETTORE Attività Economiche prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____