

**04 FEB. 2008**

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

**PROVINCIA di BENEVENTO**


**Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 37 del 29 GEN. 2008**

**OGGETTO: S.P. N. 51 - Ex SS. 369 - Molinara. - Lavori di sistemazione del P.V.-  
- (FONDI CASSA DD.PP. da contrarre). - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL  
COMPLESSIVO IMPORTO DI € 200.000,00.**

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                     |                    |                      |                        |                |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1) On.le            | Carmine            | NARDONE              | - Presidente           | _____          |
| 2) Dott.            | Pasquale           | GRIMALDI             | - Vice Presidente      | _____          |
| 3) Rag.             | Alfonso            | CIERVO               | - Assessore            | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing.             | Pompilio           | FORGIONE             | - Assessore            | _____          |
| 5) Dott.            | Pietro             | GIALLONARDO          | - Assessore            | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott.            | Giorgio Carlo      | NISTA                | - Assessore            | _____          |
| 7) Dott.            | Carlo              | PETRIELLA            | - Assessore            | _____          |
| <del>8) Dott.</del> | <del>Rosario</del> | <del>SPATAFORA</del> | <del>- Assessore</del> | _____          |
| 9) Geom.            | Carmine            | VALENTINO            | - Assessore            | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE   
**LA GIUNTA**

VISTA la relazione predisposta dai progettisti ing. Francesco Caruso e geom. Enrico Cusano, del seguente tenore:

**"INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

La S.P. 51 , ubicata in una zona quasi centrale del comprensorio FORTORE , si sviluppa per circa 5 + 000 Km. collegando la Ex SS.369 ( nei pressi del Casone Cocca) con il centro abitato di Molinara ,ed è molto utilizzata dagli utenti della zona del Fortore come valida alternativa per il collegamento con il Comune Capoluogo, infatti dal centro abitato di Molinara percorrendo le SS.PP. 23 e 22 si raggiunge agevolmente la SS. 212 nei pressi di Pietrelcina.

**• CONSIDERAZIONI:**

La mancanza, per un lungo lasso di tempo, di adeguate risorse finanziarie, per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento, almeno di una adeguata manutenzione straordinaria, e la particolare morfologia ed instabilità dei pendii dell'intera zona , il tutto aggravato dalle eccezionali precipitazioni alluvionali e nevose che caratterizzano la zona nei periodi invernali , hanno creato uno stato di accentuato degrado, con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze, che allo stato ne pregiudicano le condizioni di percorribilità, compromettendo il collegamento dei centri abitati del Fortore e determinando un grosso pericolo per il transito autoveicolare.

• **CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO**

La viabilità di che trattasi, si sviluppa con un percorso planimetricamente ed altimetricamente alquanto tortuoso.

Il tracciato, si snoda con sezioni trasversali essenzialmente del tipo a mezza costa.

La pendenza longitudinale media è del 6 - 7 %.

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml.6,00 con banchine lato valle e cunette a monte.

• **INTERVENTI**

Gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati ad un miglioramento delle condizioni statiche della struttura stradale e del Piano Viabile e quindi alla sicurezza della circolazione stradale come di seguito sintetizzati :

- Nei tratti particolarmente avvallati a causa di infiltrazione di acque superficiali , saranno realizzati idonei bracci drenanti per il convogliamento e lo smaltimento di dette acque a valle della sede stradale e naturalmente la posa in opera di misto granulometrico stabilizzato e sovrastante pavimentazione stradale bituminosa;
- Il ripristino di tratti di strada avvallati e sconnessi , mediante scavo , ricariche con idoneo strato di misto granulometrico stabilizzato e sovrastante manto bituminoso formato da uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder dello spessore di cm.7, e sovrastante manto di usura in conglomerato bituminoso tappetino dello spessore reso di cm.3 .;
- Nei restanti tratti è prevista la scarificazione per circa 3 cm dell'asfalto ammalorato e successivo strato di 3 - 5 cm di binder per livellamento e risagomatura e ultimo strato di usura Tappetino di cm. 3;
- Per quanto riguarda la sicurezza in modo specifico e per agevolare la circolazione stradale nei periodi invernali , caratterizzati oltre che da precipitazioni piovose e nevose ,anche dalla presenza di fitta nebbia, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale .

- **QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

La spesa complessiva per l'esecuzione dei previsti lavori ammonta ad **€. 200.000,00** di cui **€. 163.811,00 per lavori, compresi €. 300,00** per oneri di sicurezza e **€. 36.189,00** a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico di spesa:

<b>A- LAVORI A BASE D'APPALTO</b> (di cui €. 300,00 per O.S.)	<b>€. 163.811,00</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.</b>	
-per IVA. sui lavori.....	<b>€. 32.762,20</b>
- per Oneri art. 92 D.lgs193/06 2%.....	<b>€. 3.276,80</b>
- per Autorità LL.PP. (del.26/01/06).....	<b>€. 150,00</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 36.189,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 200.000,00</b>

**Imputare la spesa sul cap. 12412** - mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.-

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli corrispondenti al Prezzario Generale delle opere edili della Regione Campania in vigore.”;

**RITENUTO** doversi provvedere all'approvazione del suddetto progetto esecutivo.

Il Responsabile Servizio Attività Amm.ve  
(rag. Antonio Feleppa)



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

lì \_\_\_\_\_

Il Dirigente S.I.  
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Finanze e  
Controllo Economico  
(Dott. Sergio Muollo)

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- **di approvare** il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del p.v. della **S.P. N. 51 - Ex SS. 369 - Molinara. - Lavori di sistemazione del P.V.- (FONDI CASSA DD.PP. da contrarre)**, del complessivo importo di **€ 200.000,00**, di cui **€ 163.811,00** per lavori (di cui € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e **€. 36.189,00** a disposizione dell'Amministrazione Provinciale, così distinto:

<b>A- LAVORI A BASE D'APPALTO</b> (di cui €. 300,00 per O.S.)	<b>€. 163.811,00</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.P.</b>	
-per IVA. sui lavori.....	<b>€. 32.762,20</b>
- per Oneri art. 92 D.lgs193/06 2%.....	<b>€. 3.276,80</b>
- per Autorità LL.PP. (del.26/01/06).....	<b>€. 150,00</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€. 36.189,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€. 200.000,00</b>

- **di incaricare** il Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di competenza;

- **di imputare** la spesa al Cap 12412/2007;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Carmine NARDONE)

N. 102 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**0 4 FEB. 2008**

**BENEVENTO**

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La stessa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data **0 4 FEB. 2008** e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il **1 8 MAR. 2008**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno **1 8 MAR. 2008**.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** **0 4 FEB. 2008**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per  
SETTORE SI  
SETTORE FINANZA  
SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il 1043 prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il 6.2.08 prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione  
Conf. Capigruppo



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE INFRASTRUTTURE**

**COMPENSORIO FORTORE**

**S.P. N° 51 EX SS. 369 - MOLINARA**  
**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL P.V.**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELENCO ALLEGATI**

- 1 RELAZIONE TECNICA
- 2 COROGRAFIA
- 3 PLANIMETRIA DI PROGETTO CON  
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- 4 SEZIONE TIPO
- 5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
E QUADRO ECONOMICO
- 6 PIANO DI SICUREZZA E  
COORDINAMENTO
- 7 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO  
SPECIALE D'APPALTO

**ALLEGATO :**

**1 RELAZIONE TECNICA**

PROGETTAZIONE  
Ing. Francesco Caruso  
Geom. Enrico Cusano

COLLABORAZIONE ALLA PROG.  
Geom. Guido Raffa

COORDINATORE PER LA SICUREZZA  
IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE  
Geom. Guido Raffa

R. P.  
(Dr. Ing. Angelo Fuschini)

## RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO: S.P. 51 - Ex SS. 369 - Molinara**  
**Lavori di sistemazione del P.V.-**

- **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

La S.P. 51 , ubicata in una zona quasi centrale del comprensorio FORTORE , si sviluppa per circa 5 + 000 Km. collegando la Ex SS.369 ( nei pressi del Casone Cocca) con il centro abitato di Molinara ,ed è molto utilizzata dagli utenti della zona del Fortore come valida alternativa per il collegamento con il Comune Capoluogo, infatti dal centro abitato di Molinara percorrendo le SS.PP. 23 e 22 si raggiunge agevolmente la SS. 212 nei pressi di Pietrelcina.

- **CONSIDERAZIONI:**

La mancanza, per un lungo lasso di tempo, di adeguate risorse finanziarie, per l'esecuzione, se non di radicali interventi di risanamento, almeno di una adeguata manutenzione straordinaria, e la particolare morfologia ed instabilità dei pendii dell'intera zona , il tutto aggravato dalle eccezionali precipitazioni alluvionali e nevose che caratterizzano la zona nei periodi invernali , hanno creato uno stato di accentuato degrado, con diffusi ammaloramenti del corpo stradale e delle sue pertinenze, che allo stato ne pregiudicano le condizioni di percorribilità, compromettendo il collegamento dei centri abitati del Fortore e determinando un grosso pericolo per il transito autoveicolare.

- **CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO**

La viabilità di che trattasi, si sviluppa con un percorso planimetricamente ed altimetricamente alquanto tortuoso.

Il tracciato, si snoda con sezioni trasversali essenzialmente del tipo a mezza costa.

La pendenza longitudinale media è del 6 - 7 %.

La larghezza media della piattaforma stradale è di circa ml.6,00 con banchine lato valle e cunette a monte.



**Imputare la spesa sul cap. 12412 - mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.-**

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli corrispondenti al Prezzario Generale delle opere edili della Regione Campania in vigore.

Fanno parte del Progetto di che trattasi,oltre alla presente relazione i seguenti elaborati:

- COROGRAFIA
- PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
- SEZIONE TIPO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**I PROGETTISTI**

Ing. Francesco Caruso

Geom. Enrico Cusano

**COLLABORATORE TECNICO**

Geom. Guido Raffa

**COORDINATORE SICUREZZA**

Geom. Guido Raffa

Il Tecnico  
(Geom.Enrico Cusano)  
(Geom. Guido Raffa)

Il responsabile della Viabilità  
(Dott.Ing. Francesco Caruso)

**R. U. P.**  
**(Dott.Ing.ANGELO FUSCHINI)**

**S.P. 51 Molinara - Ex S.S. 369**  
Lavori di sistemazione del P.V.

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

A) Importo totale lavori (di cui € 300,00 per O.S.) € 163.811,00

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b1 - IVA sui lavori 20% € 32.762,20

b2 - Oneri Art.92 D.lgs 163/06 2 % € 3.276,80

b3 - Autorità LL.PP. -contrib.deliberazione 26/01/2006 € 150,00

Totale somme a disposizione € 36.189,00 € 36.189,00

**Totale Perizia**

**€ 200.000,00**