

La presente deliberazione viene affissa il 18 GIU. 2013 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento
n. 24 del 17 GIU. 2013

Oggetto: Lavori di manutenzione delle SS.PP. del Comprensorio "HINTERLAND" -
Zona - N. 1.- Fondi Ordinari 2013. - Approvazione studio di fattibilità.

L'anno duemilatredici il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO
presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. ing. **Aniello Cimitile** per
deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo studio di fattibilità elaborato dal R.U.P., ing. Francesco Caruso, del seguente tenore:

"A)- STATO DI FATTO:

Le strade del comprensorio "HINTERLAND BN" Zona 1 - hanno una estensione complessiva di ca. 140 km, riportate nello
stradario provinciale.

Esse sono riportate nella tabella che segue:

Numero strada	descrizione del tratto stradale
17	BIVIO PASTENE - BIVIO SAN MARTINO SANNITA (Diramazione A della S.P. 18)
18	BENEVENTO-S.ANGELO A C. - BIVIO MONTEROCCHETTA - S.NICOLA M.- S.MARTINO S.- S.GIORGIO DEL S. (GIRO DEI SANTI)
19	S.MARCO AI MONTI
20	BIVIO MONTEROCCHETTA- TOCCANISI
21	BIVIO "TOPPA" - CONFINE PROVINCIA (AV)
22	S.GIORGIO DEL S. - MARZANO - CUCCIANO -TERRANOVA - S.P. S.MARTINO - S.GIORGIO
23	BIVIO S.MARIA INGRISONE - SS.7
24	SS.7 - CALVI
25	CASALFESTO
26	SAN NAZZARO
27	BENEVENTO - APICE NUOVA - CONFINE PROVINCIA (AV)
28	S.GIOVANNI MARCOPIO
29	SS.7 -PIETRADEFUSI
30	SOTTO CASTIGLIONE - LOCALITA CUBANTE - S.S. 7

31	PESCHIERA
32	INCROCIO PALATI - BIVIO APICE VECCHIA
33	APICE VECCHIA APICE SCALO
34	SAN VITO - APICE
35	MEDIO UFITA
36	ABITATO DI S. ARCANGELO T. - SCALO FF.SS. DI APICE
37	SS.90 BIS - ABITATO DI S.ARCANGELO TRIMONTE
38	SS.90/BIS - PROV.LE APICE - SANT' ARCANGELO TRIMONTE (FEMMINARSA)
39	S.S. 90 Bis - PADULI - S.S. 90 Bis
40	S.S. 90 Bis - Scalo FF.SS. PADULI - S.S. 90 Bis
41	SS 212 (da Benevento a C.da Mosti)
158	VIA VALFORTORE

Gli assi viari con maggiore intensità di traffico sono principalmente quelli relativi alla S.P. n. 27-30-31-18-17-41.

Le altre con transito veicolare inferiore ma sostenuto costituiscono grande importanza strategica in quanto unici assi di collegamento sovra comunali del territorio.

Le citate strade in parte sono per la maggior parte collinare e del tipo a mezza costa, con una carreggiata variabile dai 5 ai 7 metri di larghezza e con pendenze medie longitudinali di circa il 5%. Lungo le strade sono presenti, a secondo dei casi, cunette in terra e muretti con zanelle in calcestruzzo oltre, a distanza pressoché regolare ponticelli idraulici di attraversamento stradale, per lo smaltimento delle acque nei fossi naturali. In molti casi le strade attraversano centri abitati.

Tutte le strade presentano una diffusa carenza manutentiva del piano viabile e di tutte le pertinenze stradali (cunette, zanelle, ponticelli, ecc.) con conseguente pericolo per la circolazione stradale specialmente nel periodo invernale o in caso di forti precipitazioni, oltre a presentare notevoli carenze dal punto di vista strutturale e di sicurezza, come ad esempio smottamenti e frane, diffusi dissesti ed avvallamenti del piano viabile, barriere e segnaletica insufficienti ed inadeguate.

A.1)- STATO DI PROGETTO:

Con il presente contratto di manutenzione, in attesa di consistenti interventi mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, si intende procedere nelle zone maggiormente abbisognevole al ripristino delle originarie sezioni delle cunette in terra, alla pulizia delle zanelle, nonché alla manutenzione dei fossi di scolo delle acque e dei cigli stradali, alla colmatare buche e ripristino di tratti del piano viabile, al ripristino segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza e al taglio dell'erba e degli arbusti presenti sulle banchine e sulle scarpate.

B)- INTERVENTI PREVISTI:

1. Pulizia cunette e ripristino originaria sezione
2. Pulizia zanelle
3. Pulizia cigli stradali e apertura bocchette di deflusso
4. Pulizia tombini idraulici di attraversamento stradale e fossi di scolo
5. Ripristino segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
6. Colmatare di buche e ripristino piano viabile

C)- STIMA SOMMARIA DELL'INTERVENTO:

	Lavorazioni	Totale
1)	Pulizia cunette e ripristino originaria sezione	€ 45.000,00
2)	Pulizia zanelle	€ 15.000,00
3)	Pulizia cigli stradali e apertura bocchette di deflusso	€ 16.000,00
4)	Pulizia tombini idraulici e fossi di scolo. Eseguito a mano e compreso trasporto a rifiuto.	€ 5.000,00
5)	Ripristino segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza	€ 9.500,00
6)	Colmatare di buche e ripristino piano viabile	€ 68.000,00
		€ 158.500,00

