

La presente deliberazione viene affissa il 18 GIU 2013 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento
n. 32 del 17 GIU. 2013

Oggetto: Lavori di manutenzione delle SS.PP. del Comprensorio "TELESINO - TAMMARO" - Zona - N. 1.- Fondi Ordinari 2013. - Approvazione studio di fattibilità.

L'anno duemilatredici il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. ing. **Aniello Cimitile** per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo studio di fattibilità elaborato dal R.U.P., ing. Francesco Caruso, del seguente tenore:

"A.1) STATO DI FATTO:

Le strade del comprensorio Valle Telesina-Tammaro hanno una estensione di ca. 392,00 km, riportate sullo stradario provinciale con numerazione dalla 62 alla 105.

Tra gli assi viari più importanti per tipologia strutturale e di intensità di traffico sono da annoverare: Ex SS 87 "Sannitica", SSV Fondo Valle Tammaro "Colle-Castelpagano- S. Croce Del Sannio" e la Ex SS 625.

Di queste quelle prese in considerazione e relative alla "ZONA 1" nel presente studio di fattibilità sono riportate nella tabella che segue:

N°	DENOMINAZIONE
73	PANORAMICA SUD MATESE
74	PIETRAROIA-FONTANA TASSO
75	BIVIO SEPINO-PASSO S. CROCELLA
76	MUTRIA
77	FAICCHIO-S. LORENZELLO-BIVIO CERRETO
78	S. SALVATORE
79	S. SALVATORE-TELESE-CERRETO
80	ABITATO DI TELESE-BAGNI CIRCUMVALLAZIONE
81	CURTOLE E FORESTE
82	CASTELVENÈRE
83	TELESE-GIOIA
84	SANNIO ALIFANO
85	AMOROSI
86	STAZIONE DI AMOROSI-AMOROSI

87	EX SS 87 " SANNITICA" (Amorosi - bivio Casalduni)
88	EX NAZIONALE
89	S. LORENZO-EX NAZIONALE
90	S. LORENZO MAGGIORE
91	S. LORENZO-GUARDIA
92	FERRARISE

Le citate strade sono del tipo a mezza costa con una carreggiata variabile dai 5 ai 7 metri di larghezza con pendenze longitudinali fino al 5%. Lungo le strade sono presenti, a secondo dei casi, cunette in terra e muretti con zanelle in calcestruzzo oltre, a distanza pressoché regolare ponticelli idraulici di attraversamento stradale, per lo smaltimento delle acque nei fossi naturali. In molti casi le strade attraversano centri abitati.

A.2)- STATO DI PROGETTO:

Con il presente studio, in attesa di consistenti interventi mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, si intende procedere nelle zone maggiormente abbisognevole al ripristino delle originarie sezioni delle cunette in terra, alla pulizia delle zanelle, nonché alla manutenzione dei fossi di scolo delle acque e dei cigli stradali ed alla colmatatura buche e ripristino di tratti del piano viabile.

B)- INTERVENTI PREVISTI:

1. Reperibilità e pronto intervento;
2. Riparazione manto stradale (colmatatura buche);
3. Manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali (cunette, zanelle e tombini);
4. Riparazione della sovrastruttura stradale (misto stabilizzato, binder, tappetino, etc.);
5. Opere di consolidamento (smottamenti, frane, etc.);
6. Sicurezza oggettiva di cantiere;

C)- STIMA SOMMARIA DELL'INTERVENTO:

1) Reperibilità e pronto intervento	€	10.000,00
2) Riparazione manto stradale (colmatatura buche)	€	40.000,00
3) Manutenzione della rete di deflusso delle acque superficiali	€	50.000,00
4) Riparazione della sovrastruttura stradale	€	55.000,00
5) Opere di consolidamento (smottamenti, frane, etc.)	€	30.000,00
6) Sicurezza oggettiva di cantiere	€	15.000,00
TOTALE LAVORI	€	200.000,00

D)- QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI	€	200.000,00
di cui		
a.1) lavori a base d'asta	€	184.369,78
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
- specifici delle lavorazioni	€	630,22
- oggettivi di cantiere	€	15.000,00
Totale oneri di sicurezza	€	15.630,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA sui lavori	€	42.000,00
b.2) Art. 92 - 2%	€	4.000,00
b.3) Autorità di vigilanza	€	225,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti	€	3.775,00
sommano B)	€	50.000,00
totale A)+B)	€	250.000,00

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione del suddetto studio di fattibilità;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo II, Cap. I, Sez. I e II;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE ad interim
ing. Valentino Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. *subject to audit*

Li _____

dell'operazione nel bilancio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
Dott. Raffaele Bianco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera

- **di approvare** lo studio di fattibilità dei lavori di manutenzione delle SS.PP. ed Ex Anas del Comprensorio **TELESINO - TAMMARO - Zona 1, per l'anno 2013**, del complessivo importo di € 200.000,00, così distinto:

A) IMPORTO LAVORI	€ 200.000,00
di cui	
a.1) lavori a base d'asta	€ 184.369,78
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	
- specifici delle lavorazioni	€ 630,22
- oggettivi di cantiere	€ 15.000,00
Totale oneri di sicurezza	€ 15.630,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1) IVA sui lavori	€ 42.000,00
b.2) Art. 92 - 2%	€ 4.000,00
b.3) Autorità di vigilanza	€ 225,00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti	€ 3.775,00
sommano B)	€ 50.000,00
totale A)+B)	€ 250.000,00

- **di demandare** al Dirigente del Settore l'adozione dei consequenziali adempimenti;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

