



# Provincia di Benevento

**Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti**

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

**DETERMINAZIONE N. 655 /06 del 28 LUG. 2014**

**Oggetto:** Lavori di completamento funzionali della strada a s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina – S.S. Appia 7 – IV° Lotto (ex VI° lotto).  
Costruzione del viadotto sulla SS n° 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine.  
Approvazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriere stradali per l'importo complessivo di C. 27.384,72.  
Affidamento lavori alla ditta P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C per l'importo netto di C. 16.937,57, oltre IVA al 22%.  
CIG Z4A1052A80

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. n° 12331/15 – imp. N°2759/2009 COD. 2102**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°378/06 del 17/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriere stradali, per l'asse stradale di cui all'oggetto, per un importo dei lavori pari ad €. 35.625,16, oltre €. 9.374,84 per somme a disposizione per un totale di €. 45.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 631/06 del 25/09/2013 (allegato n° 1) si è provveduto ad aggiudicare i lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriere stradali lungo la s.v. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina – S.S. Appia 7 – IV° Lotto (ex VI° lotto) all'impresa P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. & C, con sede in Benevento, C.da Pino snc, per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto del 37,852% di €. 22,178,59, oltre €. 22.821,42 per somme a disposizione per un totale di €. 45.000,00;
- in data 13/05/2014 è stato sottoscritto con la ditta di cui sopra il contratto di appalto rep. n° 2226, in corso di registrazione.

### Considerato che:

- durante il corso dei lavori di cui sopra è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, necessarie per l'apertura al traffico stradale dello svincolo sulla SS. 7 Appia nonché per il miglioramento delle condizioni di sicurezza riguardanti la percorrenza di detto asse stradale;
- a breve è prevista l'apertura al transito dell'asse stradale tra la rotatoria sulla SS 7 Appia e la F.V. Isclero già in esercizio per cui è necessario ed urgente eseguire oltre alle lavorazioni di cui al punto precedente, alcune sul tratto in esercizio riguardanti essenzialmente, la sistemazione del mancorrente di alcune barriere esistenti, la tinteggiatura della galleria Monticello, l'abbattimento di alcuni alberi cresciuti a margine della sede stradale, nonché il posizionamento di altri segnali di direzione nonché l'esecuzione

di ulteriore segnaletica stradale orizzontale in quanto quella esistente, eseguita da circa 6 anni, necessita di essere rifatta;

Pertanto questo Settore ha provveduto a redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all'oggetto il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A) Importo complessivo dei lavori</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 13.597,39	
A2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 8.141,11	
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 345,95	
		<hr/>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 22.084,45</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 4.858,58	
B2) Art. 92 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 441,69	
		<hr/>
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 5.300,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 27.384,72</b>

**Tenuto conto che:**

- l'impresa già esecutrice dei lavori di cui al contratto rep. n°2226 del 13/05/2014, preventivamente Interpellata, si è resa disponibile ad eseguire i detti lavori con lo stesso ribasso del 37,852%;
- pertanto il quadro economico di spesa, rimodulato secondo l'originario ribasso di gara è il seguente:

<b>A) Importo complessivo dei lavori</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 13.597,39	
A2) Ribasso del 37,852%	€ 5.148,88	
		<hr/>
	Restano	€ 8.450,51
A3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso		€ 8.141,11
A4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 345,95
		<hr/>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 16.937,57</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 3.726,26	
B2) Art. 92 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 441,69	
		<hr/>
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 4.167,95</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 21.105,52</b>

- la copertura economica della predetta somma di €. 21.105,52 è assicurata alla voce "b3 - per barriere e segnaletica compreso IVA" del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 557/06 del 03.10.2012, capitolo n° 12331/15, progr. 2759/2009, fondi Regione Campania.

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché affidare i lavori all'impresa sopra richiamata.

**Visto:**

- il D.Lg.vo 12.04.2006 n° 163, art. 125, comma 6, lett.a) ed in particolare il comma 8, del medesimo articolo che prevede "per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento";
- gli art. 4 e 6 del Regolamento Provinciale per i lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di C.P. n° 13 del 20.02.2008;

RITENUTO di poter affidare i lavori in oggetto all'impresa P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. &C, con sede in Benevento, C.da Pino snc, con il medesimo ribasso del 37,852% già offerto dalla suddetta impresa per l'esecuzione dei lavori affidati con determinazione dirigenziale n° 631/06 del 25/09/2013;

RITENUTO, altresì, di poter individuare, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, su disposizione del Dirigente del Settore Gestione Economica, per il pagamento di cui trattasi pari ad **C. 20.663,83**, IVA inclusa, il mese di **FEBBRAIO 2015**;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

Il DIRIGENTE ad interim  
ing. *Valentino Melillo*

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1 - di approvare, per le motivazioni sopra riportate, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori relativi alla fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e barriere stradali lungo il tratto stradale di cui all'oggetto, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

<b>A) Importo complessivo dei lavori</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 13.597,39	
A2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 8.141,11	
A3) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 345,95	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 22.084,45</b>
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 4.858,58	
B2) Art. 92 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 441,69	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 5.300,27</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 27.384,72</b>

2 - di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla ditta P.D.G. S.a.s. di Pallotta G. &C, con sede in Benevento, C.da Pino snc, i lavori di che trattasi il cui quadro economico di spesa è il seguente:

<b>A) Importo complessivo dei lavori</b>		
A1) Importo lavori a base d'asta	€ 13.597,39	
A2) Ribasso del 37,852%	€ 5.146,88	
	Restano	€ 8.450,51
A3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso		€ 8.141,11
A4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 345,95
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 16.937,57</b>
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) IVA al 22% sui lavori	€ 3.726,26	
B2) Art. 92 D .Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 441,69	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 4.167,95</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 21.105,52</b>

3 - di far gravare l'importo complessivo di spesa pari ad €. 21,105,52 sul capitolo n° 12331/15, imp. 2759/2009 fondi Regione Campania;

4 - di trasmettere copia del presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti consequenziali per la stipula del contratto per un totale netto di €. 25.317,71, IVA esclusa;

5 - di Individuare, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, su disposizione del Dirigente del Settore Gestione Economica, per il pagamento di cui trattasi pari ad **€ 20.663,83**, IVA inclusa, il mese di **FEBBRAIO 2015**;

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

Il DIRIGENTE ad interim  
ing. Valentino Melillo


**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12331/15 Progr. N. 2959/2/09

08/08/2010



VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

