

PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
- 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -
- INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA -
INTERVENTO SVR.BN10

**SP 47 (ex SP 125) GINESTRA DEGLI
SCHIAVONI - BOLLE MALVIZZE**
RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA'
MONTE ROTONDO - STRALCIO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. n. 207/ 2010 - ART. 33

DATA	SCALA	ALLEGATO
MARZO 2017	----	06


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Progettazione
Ing. Stefania RISPOLI
geom. Nazzeno MIGNONE

Responsabile del Procedimento
Ing. Stefania RISPOLI



Visto:
il Responsabile Servizio Viabilità
posizione organizzativa
con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio PANARESE





PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO - servizio viabilità 2

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: S.P. 125 - GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - BOLLE MALVIZIE
(risanamento movimento franoso) 1° lotto- stralcio di completamento.
SVR.BN10

COMMITTENTE: settore tecnico - servizio viabilità 2

Data, 13/03/2017

IL TECNICO

ing. Stefania RISPOLI - geom. Nazzareno MGNONE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	provincia benevento (SpCat 1) da km 0+000 a km 1+000 (Cat 1) ripristino vie di deflusso (SbCat 1)							
1 / 1 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso lato sx da ginestra verso montecalvo		300,00	1,200		360,00		
	SOMMANO mq					360,00	1,09	392,40
2 / 2 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso pulizia ponticello in curva 800 m da ginestra verso montecalvo		7,00	2,000	2,000	28,00		
	SOMMANO mc					28,00	151,77	4'249,56
3 / 3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 1 [mq 360.00] Vedi voce n° 2 [mc 28.00]					360,00 28,00		
	SOMMANO mc					388,00	9,46	3'670,48
	segnaletica stradale (SbCat 3)							
4 / 4 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 3 - OS 12 - BARRIERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 3 - segnaletica stradale in curva lato dx		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	77,69	11'653,50
	A R I P O R T A R E							19'965,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'965,94
	ripristino piano viabile (SbCat 2)							
5 / 5 U.05.020.095 .a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)</p> <p>SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 2 - ripristino piano viabile risagomatura</p>		150,00	6,500	6,000	5'850,00		
	SOMMANO mq/cm					5'850,00	1,54	9'009,00
6 / 6 U.05.020.096 .a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)</p> <p>SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 1 - da km 0+000 a km 1+000 SbCat 2 - ripristino piano viabile</p>		800,00	6,500	3,000	15'600,00		
	SOMMANO mq/cm					15'600,00	1,68	26'208,00
	da km 1+000 a km 1+200 (Cat 2) ripristino vie di deflusso (SbCat 1)							
7 / 7 E.01.015.010 .a	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso per realizzazione cunettone lato sx</p>		100,00	1,200	1,200	144,00		
	SOMMANO mc					144,00	4,66	671,04
8 / 8 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p> <p>SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 7 [mc 144.00]</p>					144,00		
	SOMMANO mc					144,00	9,46	1'362,24
	A R I P O R T A R E							57'216,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'216,22
9 / 9 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso		100,00	1,000	0,300	30,00		
	SOMMANO mc					30,00	21,24	637,20
10 / 10 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso per realizzazione cunettone	4,00	100,00		0,600	240,00		
	SOMMANO mq					240,00	24,95	5'988,00
11 / 11 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone	2,00	100,00	0,600	0,300	18,00		
	SOMMANO mc					36,00		
						54,00	115,73	6'249,42
	ripristino piano viabile (SbCat 2)							
12 / 12 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 2 - da km 1+000 a km 1+200 SbCat 2 - ripristino piano viabile		200,00	6,500	3,000	3'900,00		
	SOMMANO mq/cm					3'900,00	1,68	6'552,00
	A R I P O R T A R E							76'642,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'642,84
13 / 13 U.05.010.060 .a	<p>da km 1+200 a km 1+300 (Cat 3) ripristino vie di deflusso (SbCat 1)</p> <p>Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 3 - da km 1+200 a km 1+300 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso pulizia ponticello</p>		3,00	2,000	2,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	151,77	1'821,24
14 / 14 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 3 - da km 1+200 a km 1+300 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 13 [mc 12.00]</p>					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	9,46	113,52
15 / 15 E.01.015.010 .a	<p>da km 1+300 a km 1+500 (Cat 4)</p> <p>Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso per realizzazione cunettone lato sx</p>		50,00	1,200	1,200	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	4,66	335,52
16 / 16 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 15 [mc 72.00]</p>					72,00		
	SOMMANO mc					72,00	9,46	681,12
	A RIPORTARE							79'594,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'594,24
17 / 17 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone lato sx		50,00	1,000	0,300	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	21,24	318,60
18 / 18 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso per realizzazione cunettone lato sx	4,00	50,00		0,600	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	24,95	2'994,00
19 / 19 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone lato sx	2,00	50,00 50,00	0,600 0,300	0,300 0,600	9,00 18,00		
	SOMMANO mc					27,00	115,73	3'124,71
20 / 20 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone lato dx		50,00	1,000	1,000	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	4,66	233,00
21 / 21 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica							
	A RIPORTARE							86'264,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							86'264,55
	autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 20 [mc 50.00]					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	9,46	473,00
22 / 22 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulato ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone lato dx		50,00	1,000	0,300	15,00		
	SOMMANO mc					15,00	21,24	318,60
23 / 23 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso per realizzazione cunettone lato dx	4,00	50,00		0,600	120,00		
	SOMMANO mq					120,00	24,95	2'994,00
24 / 24 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso cunettone lato dx	2,00	50,00 50,00	0,600 0,300	0,300 0,600	9,00 18,00		
	SOMMANO mc					27,00	115,73	3'124,71
25 / 25 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento							
	A RIPORTARE							93'174,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'174,86
	Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso ponticello		3,00	2,000	2,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	151,77	1'821,24
26 / 26 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 25 [mc 12.00]					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	9,46	113,52
	ripristino piano viabile (SbCat 2)							
27 / 27 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 4 - da km 1+300 a km 1+500 SbCat 2 - ripristino piano viabile		200,00	6,500	3,000	3'900,00		
	SOMMANO mq/cm					3'900,00	1,68	6'552,00
	da km 1+500 a km 1+600 (Cat 5) ripristino vie di deflusso (SbCat 1)							
28 / 28 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 5 - da km 1+500 a km 1+600 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso lato sx		100,00	1,200		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	1,09	130,80
29 / 29 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 5 - da km 1+500 a km 1+600 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso							
	A R I P O R T A R E							101'792,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							101'792,42
	Vedi voce n° 28 [mq 120.00]	0,50				60,00		
	SOMMANO mc					60,00	9,46	567,60
30 / 30 U.05.010.060 .a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 5 - da km 1+500 a km 1+600 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso ponticello stradale		3,00	2,000	2,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	151,77	1'821,24
31 / 31 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 5 - da km 1+500 a km 1+600 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 30 [mc 12.00]					12,00		
	SOMMANO mc					12,00	9,46	113,52
	ripristino piano viabile (SbCat 2)							
32 / 32 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 5 - da km 1+500 a km 1+600 SbCat 2 - ripristino piano viabile		100,00	6,500	3,000	1'950,00		
	SOMMANO mq/cm					1'950,00	1,68	3'276,00
	da km 1+600 a km 1+700 (Cat 6) segnaletica stradale (SbCat 3)							
33 / 33 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 3 - OS 12 - BARRIERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 6 - da km 1+600 a km 1+700							
	A RIPORTARE							107'570,78


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'570,78
	SbCat 3 - segnaletica stradale barriera stradale in curva		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	77,69	7'769,00
	ripristino piano viabile (SbCat 2)							
34 / 34 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 6 - da km 1+600 a km 1+700 SbCat 2 - ripristino piano viabile		100,00	6,500	3,000	1'950,00		
	SOMMANO mq/cm					1'950,00	1,68	3'276,00
	da km 1+700 a km 2+000 (Cat 7) ripristino vie di deflusso (SbCat 1)							
35 / 35 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 1 - OS 01 - LAVORI IN TERRA SpCat 1 - provincia benevento Cat 7 - da km 1+700 a km 2+000 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso		300,00	1,000		300,00		
	SOMMANO mq					300,00	1,09	327,00
36 / 36 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 7 - da km 1+700 a km 2+000 SbCat 1 - ripristino vie di deflusso Vedi voce n° 35 [mq 300.00]		0,50			150,00		
	SOMMANO mc					150,00	9,46	1'419,00
	da km 2+000 a km 2+100 (Cat 8) ripristino piano viabile (SbCat 2)							
37 / 37 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento							
	A R I P O R T A R E							120'361,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							120'361,78
	Cat 8 - da km 2+000 a km 2+100 SbCat 2 - ripristino piano viabile		100,00	6,000	0,200	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	6,42	770,40
38 / 38 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 1 - provincia benevento Cat 8 - da km 2+000 a km 2+100 SbCat 2 - ripristino piano viabile Vedi voce n° 37 [mc 120.00]					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	9,46	1'135,20
39 / 39 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 8 - da km 2+000 a km 2+100 SbCat 2 - ripristino piano viabile		100,00	6,000	0,110	66,00		
	SOMMANO mc					66,00	21,24	1'401,84
40 / 40 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 8 - da km 2+000 a km 2+100 SbCat 2 - ripristino piano viabile risagomatura sede stradale in corrispondenza dei gabbioni		100,00	6,000	6,000	3'600,00		
	SOMMANO mq/cm					3'600,00	1,54	5'544,00
41 / 41 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 8 - da km 2+000 a km 2+100 SbCat 2 - ripristino piano viabile		100,00	6,500	3,000	1'950,00		
	SOMMANO mq/cm					1'950,00	1,68	3'276,00
	A RIPORTARE							132'489,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'489,22
42 / 42 U.11.070.060 .a	<p style="text-align: center;">da km 2+100 a km 2+300 (Cat 9) risanamento scarpata (SbCat 4)</p> <p>Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudin ... emo che all'interno. Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 SpCap 2 - OG 13 - OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA Cap 2 - OG 13 - OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA SbCap 5 - OG 13 - OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA SpCat 1 - provincia benevento Cat 9 - da km 2+100 a km 2+300 SbCat 4 - risanamento scarpata</p>		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	163,66	16'366,00
43 / 43 U.05.040.020 .a	<p style="text-align: center;">segnaletica stradale (SbCat 3)</p> <p>Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 3 - OS 12 - BARRIERE STRADALI SpCat 1 - provincia benevento Cat 9 - da km 2+100 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale lato dx (km 2+300)</p>		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	77,69	11'653,50
44 / 44 U.05.050.058 .a	<p style="text-align: center;">da km 0+000 a km 2+300 (Cat 10)</p> <p>Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale</p>	3,00	2100,00			6'300,00		
	SOMMANO m					6'300,00	1,62	10'206,00
45 / 45 U.05.050.028 .b	<p>Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale</p>					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		170'714,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		170'714,72
	SOMMANO cad					2,00	147,47	294,94
46 / 46 U.05.050.010 .a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	14,60	146,00
47 / 47 U.05.050.012 .b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	36,34	726,80
48 / 48 U.05.050.022 .a	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	135,88	1'358,80
49 / 49 U.05.050.038 .a	Pannelli integrativi con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice dell' ... i Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti in lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	9,77	195,40
50 / 50 n.p.01	supporto per segnali verticali costituito da palo tubolare zincato diametro 60 mm altezza 350 cm SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 2 - OS 10 - SEGNALETICA STRADALE							
	A R I P O R T A R E							173'436,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							173'436,66
	SpCat 1 - provincia benevento Cat 10 - da km 0+000 a km 2+300 SbCat 3 - segnaletica stradale Vedi voce n° 45 [cad 2.00] Vedi voce n° 46 [cad 10.00] Vedi voce n° 47 [cad 20.00] Vedi voce n° 48 [cad 10.00] SOMMANO cadauno	2,00				4,00 10,00 20,00 10,00 <hr/> 44,00	33,00	1'452,00
	provincia avellino (SpCat 2) da km 2+300 a km 3+800 (Cat 11) ripristino piano viabile (SbCat 2)							
51 / 51 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 2 - provincia avellino Cat 11 - da km 2+300 a km 3+800 SbCat 2 - ripristino piano viabile		500,00	6,500	3,000	9'750,00 <hr/> 9'750,00	0,92	8'970,00
	SOMMANO mq/cm							
52 / 52 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 4 - OS 23 - DEMOLIZIONE SpCat 2 - provincia avellino Cat 11 - da km 2+300 a km 3+800 SbCat 2 - ripristino piano viabile Vedi voce n° 51 [mq/cm 9 750.00]	0,01				97,50 <hr/> 97,50	9,46	922,35
	SOMMANO mc							
53 / 53 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI Cap 1 - OG 3 - OPERE STRADALI SbCap 6 - OG 3 - OPERE STRADALI SpCat 2 - provincia avellino Cat 11 - da km 2+300 a km 3+800 SbCat 2 - ripristino piano viabile		252,00	3,000	4,000	3'024,00 <hr/> 3'024,00	1,68	5'080,32
	SOMMANO mq/cm							
54 / 54 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SpCap 1 - OG 03 - OPERE STRADALI							
	A RIPORTARE							189'861,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	234'033,33	100,000
M:001	provincia benevento euro	174'888,66	74,728
M:001.001	da km 0+000 a km 1+000 euro	55'182,94	23,579
M:001.001.001	ripristino vie di deflusso euro	8'312,44	3,552
M:001.001.002	ripristino piano viabile euro	35'217,00	15,048
M:001.001.003	segnaletica stradale euro	11'653,50	4,979
M:001.002	da km 1+000 a km 1+200 euro	21'459,90	9,170
M:001.002.001	ripristino vie di deflusso euro	14'907,90	6,370
M:001.002.002	ripristino piano viabile euro	6'552,00	2,800
M:001.003	da km 1+200 a km 1+300 euro	1'934,76	0,827
M:001.003.001	ripristino vie di deflusso euro	1'934,76	0,827
M:001.004	da km 1+300 a km 1+500 euro	23'084,02	9,864
M:001.004.001	ripristino vie di deflusso euro	16'532,02	7,064
M:001.004.002	ripristino piano viabile euro	6'552,00	2,800
M:001.005	da km 1+500 a km 1+600 euro	5'909,16	2,525
M:001.005.001	ripristino vie di deflusso euro	2'633,16	1,125
M:001.005.002	ripristino piano viabile euro	3'276,00	1,400
M:001.006	da km 1+600 a km 1+700 euro	11'045,00	4,719
M:001.006.002	ripristino piano viabile euro	3'276,00	1,400
M:001.006.003	segnaletica stradale euro	7'769,00	3,320
M:001.007	da km 1+700 a km 2+000 euro	1'746,00	0,746
M:001.007.001	ripristino vie di deflusso euro	1'746,00	0,746
M:001.008	da km 2+000 a km 2+100 euro	12'127,44	5,182
M:001.008.002	ripristino piano viabile euro	12'127,44	5,182
M:001.009	da km 2+100 a km 2+300 euro	28'019,50	11,972
M:001.009.003	segnaletica stradale euro	11'653,50	4,979
M:001.009.004	risanamento scarpata euro	16'366,00	6,993
M:001.010	da km 0+000 a km 2+300 euro	14'379,94	6,144
M:001.010.003	segnaletica stradale euro	14'379,94	6,144
M:002	provincia avellino euro	59'144,67	25,272
M:002.011	da km 2+300 a km 3+800 euro	59'144,67	25,272
M:002.011.002	ripristino piano viabile euro	54'284,67	23,195
M:002.011.003	segnaletica stradale euro	4'860,00	2,077
TOTALE euro		234'033,33	100,000
	Data, 13/03/2017		
	 Il Tecnico ing. Stefania RISPOLI - geom. Nazzareno MGNONE		
A RIPORTARE			

