



PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione degli INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL PROCESSO FUTS/FUTSR

Impianto S.T.I.R. C.da S.Fortunato – Casalduni (Bn)

Art.23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e Art.33 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

Legge n.1 del 24.1.2011 - Delibere di Giunta Regionale n.604 del 29.10.2011 e n. 385 del 31.07.2012

Titolo tavola

STIMA COSTI INCIDENZA

**Tav. n. 8
Rettificata**

BARACCAMENTO UFFICIO	espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio - dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm (NOLO PER 120 GG)	cad/30 gg.	€ 265,45	4,00	€ 1.061,80
PAR.4.1.1.a)	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. (NOLO PER 120 GG)	cad/30 gg.	€ 224,55	4,00	€ 898,20
BARACCAMENTO SERVIZI IGIENICI					
PAR.4.1.1.d)	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m	m	€ 19,14	30,00	€ 574,20
USO TRABATELLI					
GESTIONE INTERFERENZE					
PAR.4.1.1.e)					
PRESENZA RESPONSABILE ALLE RIUNIONI SICUREZZA	Presenza responsabile alle riunioni della sicurezza (n.1 mensile)	ora	€ 33,00	8,00	€ 990,00
PAR.4.1.1.e)					
PRESENZA PREPOSTO CON COMPITI SUPERVISIONE DURANTE ESECUZIONE INTERFERENZE	Presenza preposto con compiti di supervisione durante esecuzione interf	ora	€ 21,00	50,00	€ 1.050,00
IMPIANTO MESSA A TERRA					
PAR.4.1.1.c)	IMPIANTO				
DI MESSA TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE		a corpo	€ 498,62	1,00	€ 498,62
(PER I BARACCAMENTI DI CANTIERE)					
CARTELLONISTICA					
PAR.4.1.1.d)	Cartellonistica di cantiere di varie dimensioni, per indicazione obblighi, divieti, percorsi etc.	a corpo	€ 75,00	1,00	€ 75,00
ANTINCENDIO					