



# Provincia di Benevento

## SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 82 DEL 26/01/2022**

**OGGETTO: S.P. 2 “ BIVIO SAN LEUCIO S. – ABITATO SAN LEUCIO –LOC. CONFINI ”.  
NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
SOTTERRANEO Lavori di scavo e posa condotta fognaria - Ditta SEVERINO  
LORENZO**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTA** la nota del Comune di San Leucio del Sannio (BN) prot. n. 385 del 19/01/2022, con la quale trasmette l’istanza del sig. SEVERINO LORENZO, acquisita al prot. dell’Ente in data **21/01/2022** al n. **0001443**, avente per oggetto “Richiesta nulla osta scavo sede stradale su via V. Emanuele II all’interno del centro abitato per allaccio alla rete fognaria, lungo la S.P. 2;

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

**VISTO** il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

**VISTA** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza );

**DATO ATTO** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo ai sottoscritti, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e come contemplato dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

#### **VISTE**

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

**VISTO** il Decreto n. 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l’incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

**VISTO** il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;**

### **DETERMINA**

- 1) **di rilasciare** al sig. **SEVERINO LORENZO NULLA OSTA** per la realizzazione di uno scavo e la posa di una condotta fognaria, lungo la S.P. n. 2 alla via V. Emanuele all'interno del centro abitato del Comune di S. Leucio del Sannio;
- 2) **di Dare Atto che il presente provvedimento** è subordinato al rispetto da parte del titolare, all'osservanza delle seguenti condizioni:

| <b>Interventi<br/>riassunti nella tabella sotto riportata:</b>  |   |
|---|---|
| <b>S.P. 2<br/>Comune di San Leucio S. (bn) Via V. Emanuele II<br/>Allaccio alla rete fognaria fabbricato censito in catasto al Fg. 8 P.IIa 218<br/>Scavo tradizionale longitudinale obliquo circa m. 6,00</b> |   |
| <b>Art. 1</b>   | I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici presentati in allegati alle richieste acquisite al <b>prot. dell'Ente al n. 1443 del 21/01/2022, ed alle prescrizioni del presente atto;</b>   |
| <b>Art. 2</b>   | <b><u>Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:</u></b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>la data di INIZIO dei LAVORI</b> (almeno 10 giorni prima) in uno con i <b>dati della ditta esecutrice</b> delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);</li> <li>- <b>crono programma temporale dei lavori;</b></li> </ul> <b><u>Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:</u></b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;</b></li> <li>- <b>Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;</b></li> </ul>   |
| <b>Art. 3</b>   | <b>I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori.</b> Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati;   |
| <b>Art. 4</b>   | Prima di <b>iniziare i lavori</b> il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il concessionario resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere;   |
| <b>Art. 5</b>   | <b>Durante l'esecuzione dei lavori:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale</b> e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;</li> <li>- <b>E' vietato interrompere e/o ostacolare</b> il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;</li> <li>- <b>Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna</b>, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;</li> </ul> |
| <b>Art. 6</b>   | <b>SCAVO, - Dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco</b> sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, l'intera lunghezza autorizzata.<br>Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti,   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a <b>metri 1,00</b> ;   |
| <b>Art. 7</b>  | <b><u>MATERIALI DI RISULTA</u></b> - Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata;  |
| <b>Art. 8</b>  | <b><u>TUBAZIONE</u></b> - Dovrà <b>occupare</b> il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;   |
| <b>Art. 9</b>  | <b><u>PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI</u></b> - Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano.<br>La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;   |
| <b>Art. 10</b> | <b><u>RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE</u></b> - Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm</b> dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.</li> <li>- <b>misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm</b>, ovvero fino a quota <b>-10 cm</b> dal piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (<b>esempio di quantità: Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55</b>).</li> </ul> Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo. |
| <b>Art. 11</b> | <b><u>RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA</u></b> - Deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione.<br><i>Il tappetino dovrà essere steso uno strato di tre cm. del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina Finitrice.</i><br><i>Inoltre il ripristino finale (Tappetino) dovrà avere una forma <b>RETTANGOLARE</b> che contenga lo scavo della condotta maggiorata di m. 1,00 in entrambe le parti terminali dello scavo.</i>  |
| <b>Art. 12</b> | <b><u>MANUTENZIONE</u></b> Il concessionario è obbligato ad assicurare la <b><u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u></b> , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il <b>concessionario</b> è obbligato a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;   |
| <b>Art. 13</b> | <b><u>POZZETTI</u></b> - I pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | l'obbligo a carico del concessionario della permanente manutenzione delle opere così realizzate e delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere.  |
| <b>Art. 14</b> | Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti. Per le opere ricadenti all'interno dei centri abitati, la Concessione o Autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune competente; |
| <b>Art. 15</b> | Per quanto altro non espressamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento COSAP, approvato con delibera n. 26 del 27-02-2008.   |

**3) di informare che il presente atto:**

- 1) dovrà essere custodita in cantiere per essere esibita ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
- 2) non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori, in quanto l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere rilasciata dal **COMUNE COMPETENTE**, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L.gs 285/92 e s.m.i., il quale dovrà far pervenire alla Provincia di Benevento copia dell'atto autorizzativo rilasciato;
- 3) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia di Benevento nei tempi e modi di legge;

**4) di trasmettere** copia del presente atto:

- al sig. **SEVERINO LORENZO C/O Domenico Verdino geom.** Email [studiovedo@virgilio.it](mailto:studiovedo@virgilio.it)
- al Comune di San Leucio S. pec. [protocollogenerale.sanleuciodelsannio@asmepec.it](mailto:protocollogenerale.sanleuciodelsannio@asmepec.it)
- alla Polizia Provinciale e-mail [polizia.provinciale@provincia.benevento.it](mailto:polizia.provinciale@provincia.benevento.it)
- al geom. Carmine Randelli e-mail [carminerandelli@provincia.benevento.it](mailto:carminerandelli@provincia.benevento.it)

**L'Istruttore Tecnico**

*f.to (Geom. Marcello Capobianco)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

