



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO - RISORSE IDRICHE E AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI- GESTIONE RETICOLO IDROGRAFICO

PROGETTO DEFINITIVO

“RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANCATI PRESSO LO STIR DI CASALDUNI (BN)”

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0012219 D

Data: 27/05/2022

Ora: 10:33



Progettazione:

Arch. Carminantonio DE SANTIS

Ing. Paola BORRELLI

Responsabile del Procedimento:

ing. Stefania RISPOLI

Responsabile del Servizio

Ing. Genaro FUSCO

Dirigente del Settore:
ing. Angelo Carmine GIORDANO



ELABORATO N.05

ELENCO PREZZI UNITARIO

Comune di
Provincia di

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 25/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 M 01	Costo medio operaio COMUNE euro (ventiquattro/26)	h	24,26
Nr. 2 M 02	idem c.s. ...medio operaio QUALIFICATO euro (ventisette/98)	h	27,98
Nr. 3 M 03	Costo medio operaio SPECIALIZZATO euro (trentaquattro/34)	h	34,34
Nr. 4 M 04	NOLO a freddo pala meccanica cingolata/gommata euro (sessantadue/15)	h	62,15
Nr. 5 M 05	NOLO a freddo macchina vagliatrice euro (quattrocentoventiuno/00)	h/ton	421,00
Nr. 6 M 06	NOLO a freddo bulldozer 100/120 hp euro (ottantanove/44)	h	89,44
Nr. 7 M 07	NOLO a freddo autocarro ribaltabile 80 q.li euro (zero/14)	ton/Km	0,14
Nr. 8 M 08	NOLO a freddo compattatore euro (settantatre/58)	h	73,58
Nr. 9 M 09	NOLO a freddo escavatore euro (settanta/66)	h	70,66
Nr. 10 M 10	NOLO a freddo autocarro portata 20 q.li euro (quarantadue/00)	h	42,00
Nr. 11 M 11	usura pezzi meccanici (nastro, benna, etc) euro (duemilaquattrocento/00)	cadauno	2'400,00
Nr. 12 M 12	NOLO a freddo bobcat euro (trenta/00)	h	30,00
Nr. 13 NP 01	ALLESTIMENTO CANTIERE: 1) installazione rete di delimitazione aree di lavoro, segnaletica di cantiere con sfondo giallo di pericolo, divieto, percorsi obbligatori, prescrizioni. 2) installazione box uffici, mensa e box bagni;3) eventuali autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l'esecuzione dell'appalto;4) eventuali allacci ai pubblici servizi (rete idrica ed energia elettrica) ed installazione di contatori euro (ottomilaottocento/00)	a corpo	8'800,00
Nr. 14 NP 02	SMEMBRAMENTO controllato sistematico dei cumuli in sotto cumuli da 150 mc con uso di mezzi meccanici (escavatore, pala, autocarro) per il successivo invio presso un'apposita area interna di selezione e cernita dei rifiuti euro (duemilasettecentocinquanta/00)	gg	2'750,00
Nr. 15 NP 03	NOLEGGIO sistema di vagliatura dei rifiuti euro (cinquecento/00)	gg/10 ton	500,00
Nr. 16 NP 04	SEPARAZIONE e cernita delle sabbie e dei rifiuti euro (quattro/00)	mc	4,00
Nr. 17 NP 05	CARICAMENTO dei cumuli di rifiuti e sabbie per il recupero/smaltimento euro (sei/00)	mc	6,00
Nr. 18 NP 07	Trasporto presso termovalorizzatore di Acerra EER 20 03 01 e EER 19 12 12 euro (cinquanta/00)	ton	50,00
Nr. 19 NP 08	Conferimento presso termovalorizzatore di Acerra EER 20 03 01 e EER 19 12 12 euro (ottanta/00)	ton	80,00
Nr. 20 NP 09	Trasporto presso sito di Sant'Arcangelo Trimonte EER 19 12 09 - 19 05 01 - 19 05 03 euro (venticinque/00)	ton	25,00
Nr. 21 NP 10	Coltivazione sito : Movimentazione rifiuti presso discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, coltivazione del sito, nolo pala gommata/ cingolata, compattatore, automezzi e attrezzatura varie, fornitura inerti, ecc. euro (sessanta/00)	ton	60,00
Nr. 22 NP 11	Trasporto e conferimento in impianto di recupero autorizzato EER 15 02 03 euro (trecento/00)	ton	300,00
Nr. 23 NP 12	Trasporto e conferimento in impianto autorizzato di eventuali rifiuti pericolosi presenti nei rifiuti parzialmente combusti da smaltire (quantità stimata da verificare in corso di esecuzione) EER 16 03 05		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquecentonovantauno/00)	ton	591,00
Nr. 24 P.01.010.030 .b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (quattro/79)	mq	4,79
Nr. 25 P.01.010.030 .c	idem c.s. ...kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/82)	mq/3 Ogg	0,82
Nr. 26 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 euro (settantaquattro/35)	cad	74,35
Nr. 27 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 euro (ventisei/08)	cad/ 30gg	26,08
Nr. 28 P.01.050.090 .a	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (quattrocentoottantacinque/08)	cad	485,08
Nr. 29 P.01.050.100 .a	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentoquarantasette/83)	cad/ 30gg	347,83
Nr. 30 P.01.060.010 .a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (tre/93)	cad/ 30gg	3,93
Nr. 31 P.01.060.030 .a	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm euro (ventitre/10)	cad/ 30gg	23,10
Nr. 32 P.01.060.040 .a	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm euro (quarantatre/25)	cad/ 30gg	43,25
Nr. 33 P.01.060.060 .a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese euro (due/61)	cad/ 30gg	2,61
	Data, 25/05/2022 Il Tecnico		