



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE TERRITORIO – RISORSE IDRICHE E AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI- GESTIONE RETICOLO IDROGRAFICO

PROGETTO DEFINITIVO

“RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANCATI PRESSO LO STIR DI CASALDUNI (BN)”

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0012219 D

Data: 27/05/2022

Ora: 10:33



Progettazione:

Arch. Carminantonio DE SANTIS

Ing. Paola BORRELLI

Responsabile del Procedimento:

ing. Stefania RISPOLI

Responsabile del Servizio

Ing. Gennaro FUSCO

Dirigente del Settore:
ing. Angelo Carmine GIORDANO



ELABORATO N.07

COMPUTO METRICO

ESTIMATIVO

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 25/05/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP 01	<p>ALLESTIMENTO CANTIERE: 1) installazione rete di delimitazione aree di lavoro, segnaletica di cantiere con sfondo giallo di pericolo, divieto, percorsi obbligatori, prescrizioni.</p> <p>2) installazione box uffici, mensa e box bagni;3) eventuali autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l'esecuzione dell'appalto;4) eventuali allacci ai pubblici servizi (rete idrica ed energia elettrica) ed installazione di contatori</p> <p>allestimento cantiere presso STI di Casalduni</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'800,00	8'800,00
2 NP 02	<p>SMEMBRAMENTO controllato sistematico dei cumuli in sotto cumuli da 150 mc con uso di mezzi meccanici (escavatore, pala, autocarro) per il successivo invio presso un'apposita area interna di selezione e cernita dei rifiuti</p> <p>come da ANALISI PRELIMINARE:</p> <p>EER 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati</p> <p>EER 19.12.12 - Altri rifiuti prodotti</p> <p>EER 19 12 09 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (minerali)</p> <p>EER 19 05 03 - rifiuti prodotti nel trattamento aerobico dei rifiuti</p> <p>EER 15 02 03 - assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</p> <p>EER 16 03 05 - Rifiuti pericolosi eventualmente presenti nei cumuli parzialmente combustibili da smaltire (quantità stimata da accertare in fase di esecuzione)</p> <p>è prevista una durata per la lavorazione di 15 gg</p>					15,00		
	SOMMANO gg					15,00	2'750,00	41'250,00
3 NP 03	<p>NOLEGGIO sistema di vagliatura dei rifiuti da installare presso lo STIR di Casalduni</p> <p>durata prevista di impiego 15 gg - si stimano da trattare circa 150 ton da vagliare (cumuli area a e b oggetto di incendio) - media giornaliera prevista 10 ton/gg</p>	15,00			10,000	150,00		
	SOMMANO gg/10 ton					150,00	500,00	75'000,00
4 NP 04	<p>SEPARAZIONE e cernita delle sabbie e dei rifiuti</p>				1140,000	1'140,00		
	SOMMANO mc					1'140,00	4,00	4'560,00
5 NP 05	<p>CARICAMENTO dei cumuli di rifiuti e sabbie per il recupero/smaltimento</p>				11390,000	11'390,00		
	SOMMANO mc					11'390,00	6,00	68'340,00
6	<p>Voce riservata!!!</p>					1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
7 NP 07	<p>Trasporto presso termovalorizzatore di Acerra EER 20 03 01 e EER 19 12 12</p>				1440,000	1'440,00		
	SOMMANO ton					1'440,00	50,00	72'000,00
	A R I P O R T A R E							269'950,00

COMMITTENTE:

