

**Provincia di Benevento**  
Settore Viabilità e Infrastrutture

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza S.P. 160 "Bretella di Pontelandolfo"  
COD. INT.: 02288.20.BN - CUP: 197H20002160001

**COMMITTENTE:** Provincia di Benevento

Data, 16/11/2022



**IL TECNICO**  
Geom. Germano Parente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Lavori (Cat 2)</b>							
1 U.05.010.050 .a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento. su tratti vari				550,000	550,00		
	SOMMANO ml					550,00	3,45	1'897,50
2 U.05.040.020 .a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, ido ... come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. su tratti vari				550,000	550,00		
	SOMMANO ml					550,00	138,21	76'015,50
	<b>Oneri sicurezza (Cat 1)</b>							
3 P.01.010.060 .a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00				100,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,28	1'728,00
4 P.01.050.010 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,38	78,38
5 P.01.050.020 .a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120				1,000	1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	28,65	28,65
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							79'748,03
	<b>T O T A L E euro</b>							79'748,03
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							



