PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE



ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 122 "SANT' AGATA DE' GOTI - DURAZZANO" AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

art. 23 c. D.lgs 50/2016

ANALISI PREZZI

Tavola 7

scala:

arch. Giancarlo Marcarelli ***Progettista***	*ing. Salvatore Minicozzi* ***RUP***	*ing. Angelo Carmine Giordano* **Dirigente**

Supporto Tecnico **Sannio Europa S.c.r.l.** *Area Pianificazione Territoriale* sapere e saper fare		**Validazione** **gennaio 2023**

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità e Infrastrutture

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 122 "SANT' AGATA DE' GOTI - DURAZZANO" AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

COMMITTENTE: PROVINCIA DIBENEVENTO

Data, 27/01/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP10	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre in tufo locale poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre spess. cm 3				
	E L E M E N T I:				
	(L) Operaio specializzato h	1,000	29,94	29,94	
	(L) Operaio comune h	1,000	25,09	25,09	
	(L) Malta con cemento tipo 325 sodata a 400kg mc	0,020	124,60	2,49	
	(L) lastra di tufo 37x23x3 mq	1,000	35,00	35,00	
	Sommano euro			92,52	
	Oneri Sicurezza 0,125% euro			0,12	
	Sommano euro			92,64	
	Spese Generali 15.00% * (92.64) euro			13,90	
	Sommano euro			106,54	
	Utili Impresa 10% * (106.54) euro			10,65	
	T O T A L E euro /			117,19	

Data, 27/01/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E				

scheda elemento:

anagrafica							
codice	**NP 02**						
descrizione	**MOVIERE con compito di avviso e segnalazione del traffico per la presenza di zone di cantiere.**						
dettagli							
unità di misura	ora						
Categoria lavoro	Opere civili						
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,03948	1,05%					
moviere	€ 25,09000						
mano d'opera	€ 25,09	79,02%					
Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
0.002	1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	1,000	€ 25,09	
					-		
Totale Risorse Umane						**€ 25,09**	100,00%
		prodotti da costruzione					
Totale Prodotti da costruzione						**€ 0,00**	0,00%
Totale Attrezzature						**€ 0,00**	0,00%
Totale Parziale (TP)						**€ 25,09**	
	Spese Generali 15%	Spese	%	15%		€ 3,76	
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	10%		€ 2,89	
	Spese per la Sicurezza	Spese	%	0,125%		€ 0,01	
					Prezzo totale	**€ 31,75**	
	arrotondamento			-0,05		**€ 31,70**	
					PREZZO di APPLICAZIONE	**€ 31,70**	

*	prezzo desunto dalla tabella Analisi prezzi del Provveditorato alle OO.PP. Della Regione Campania Aggiornamento 2022
**	prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2022
***	prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatori)
****	prezzo da indagine di mercato

scheda elemento:

anagrafica							
codice	**NP 01.001**						
descrizione	**OPERAIO EDILE COMUNE - operaio capace di compiere lavori nei quali pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti ai lavori; oppure sono adibili al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.**					
dettagli							
unità di misura	ora						
Categoria lavoro	Opere civili						
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,03948	1,05%					
operaio comune	€ 25,09000						
mano d'opera	€ 25,09	79,02%					
Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
0.001	1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 25,09	1,000	€ 25,09	
					-		
Totale Risorse Umane						**€ 25,09**	100,00%
		prodotti da costruzione					
Totale Prodotti da costruzione						**€ 0,00**	0,00%
Totale Attrezzature						**€ 0,00**	0,00%
Totale Parziale (TP)						**€ 25,09**	
	Spese Generali 15%	Spese	%	15%		€ 3,76	
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	10%		€ 2,89	
	Spese per la Sicurezza	Spese	%	0,125%		€ 0,01	
					Prezzo totale	**€ 31,75**	
	arrotondamento			-0,05		**€ 31,70**	
					PREZZO di APPLICAZIONE	**€ 31,70**	

*	prezzo desunto dalla tabella Analisi prezzi del Provveditorato alle OO.PP. Della Regione Campania Aggiornamento 2022
**	prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2022
***	prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatori)
****	prezzo da indagine di mercato

scheda elemento:

anagrafica							
codice	**NP 01.002**						
descrizione	**OPERAIO EDILE QUALIFICATO - operaio capace di eseguire lavori particolari che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.**						
dettagli							
unità di misura	ora						
Categoria lavoro	Opere civili						
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,04389	1,05%					
operaio qualificato	€ 27,84						
mano d'opera	€ 27,84	79,02%					
Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
0.001	1° livello (operaio comune) *	Risorse Umane	ora	€ 27,84	1,000	€ 27,84	
					-		
Totale Risorse Umane						**€ 27,84**	100,00%
		prodotti da costruzione					
Totale Prodotti da costruzione						**€ 0,00**	0,00%
Totale Attrezzature						**€ 0,00**	0,00%
Totale Parziale (TP)						**€ 27,84**	
	Spese Generali 15%	Spese	%	15%		€ 4,18	
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	10%		€ 3,20	
	Spese per la Sicurezza	Spese	%	0,125%		€ 0,01	
					Prezzo totale	**€ 35,23**	
	arrotondamento			-0,03		**€ 35,20**	
					PREZZO di APPLICAZIONE	**€ 35,20**	

*	prezzo desunto dalla tabella Analisi prezzi del Provveditorato alle OO.PP. Della Regione Campania Aggiornamento 2022
**	prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2022
***	prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatori)
****	prezzo da indagine di mercato

scheda elemento:

anagrafica							
codice	**NP 03**						
descrizione	**Nolo a caldo di ESCAVATORE o BOBCAT, sia gommato che cingolato, con eventuale retroescavatore, con motore fino a 80 Kw, in esercizio, compreso operatore, carburante lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro eseguita intendendo compensato nel prezzo il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva. Compreso spese generali, per la sicurezza e utili di impresa.**						
dettagli							
unità di misura	ora						
Categoria lavoro	Opere civili						
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,07004	1,05%					
Operaio qualificato	€ 27,84000						
mano d'opera	€ 27,84	49,48%					

Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
0.003	Escavatore - Bob Cat	Mezzo d' opera	ora	€ 44,47	1,000	€ 44,47	
					-		
Totale Prestazione Mezzo d' Opera						**€ 44,47**	100,00%
		prodotti da costruzione					
Totale Prodotti da costruzione						**€ 0,00**	0,00%
Totale Attrezzature						**€ 0,00**	0,00%
Totale Parziale (TP)						**€ 44,47**	
	Spese Generali 15%	Spese	%	15%		€ 6,67	
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	10%		€ 5,11	
	Spese per la Sicurezza	Spese	%	0,125%		€ 0,01	
					Prezzo totale	**€ 56,26**	
	arrotondamento			-0,26		**€ 56,00**	
					PREZZO di APPLICAZIONE	**€ 56,00**	

*	prezzo desunto dalla tabella Analisi prezzi del Provveditorato alle OO.PP. Della Regione Campania Aggiornamento 2022
**	prezzo desunto dalle schede di analisi della regione Campania anno 2022
***	prezzo desunto da ASSODIMI (Associazione Distributori Noleggiatori)
****	prezzo da indagine di mercato

scheda elemento:

anagrafica							
codice	**NP 26**						
descrizione	**Nolo a caldo di TERNA GOMMATA, con eventuale retroescavatore, da 100 a 140 q.li, in esercizio, compreso operatore, carburante, lubrificanti e quanto altro occorra a dare il mezzo funzionante sul luogo di impiego. Per ogni ora effettiva di lavoro eseguita intendendo compensato nel prezzo il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con esclusione di prestazione notturna e festiva. Compreso spese generali, per la sicurezza e utili di impresa.**						
dettagli							
unità di misura	ora						
Categoria lavoro	Opere civili						
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,09587	1,05%		0,125%	su prezzo totale		
moviere	€ 0,00000						
mano d'opera	€ 27,84	36,16%					
Articoli							
	Articolo	categoria	u.m.	prezzo	Quantità	Totale	%TP
	Operaio qualificato	Manodopera	ora	€ 27,84	1,000	€ 27,84	
					-		
Totale manodopera						**€ 27,84**	45,76%
	Terna gommata	Mezzo d' opera	ora	€ 33,00	1,000	€ 33,00	
Totale Noli e Trasporti						**€ 33,00**	54,24%
Totale Attrezzature						**€ 0,00**	0,00%
Totale Parziale (TP)						**€ 60,84**	
	Spese Generali 15%	Spese	%	15%		€ 9,13	
	Utile d'impresa 10%	Spese	%	10%		€ 7,00	
	Spese per la Sicurezza	Spese	%	0,125%		€ 0,02	
					Prezzo totale	**€ 76,99**	
	arrotondamento			0	**0,01**	**€ 77,00**	
					PREZZO di APPLICAZIONE	**€ 77,00**	