



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Viabilità e Infrastrutture

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno, esclusivamente, di proprietà di quest'ultimo. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre, copiare o comunque utilizzare e/o consegnare, senza preavviso, a terzi i grafici originali o loro copie, nonché gli schemi parziali e quant'altro di cui alla presente fornitura.

**S.P. N° 118 - CINQUE VIE - SUPPORTICO - PRESTA - CASELLO F.S. - EX SS. SANNITICA
LAVORI DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ASSE VIARIO NEL TERRITORIO
DI SANT'AGATA DE'GOTI**



PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO ESECUTIVO CANTIERABILE

ONERI DELLA SICUREZZA

**TAV
R04**

II Progettista - C.S.P- R.U.P.
Arch. Giancarlo Marcarelli

III Dirigente
Ing. Valentino Ferrara

Benevento

Febbraio 2024
Agosto 2026 – rev.

Provincia di Benevento
Settore 4 Viabilità e Infrastrutture

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: S.P. n° 118 "Cinque Vie-Supportico-Presta-Casello F.S.- ex SS Sannitica"– Lavori di potenziamento e adeguamento dell'asse viario nel territorio di Sant'Agata de' Goti – 1° lotto"
CUP: I77H24000860001

COMMITTENTE:

Data, 21/08/2026

IL TECNICO
arch. Giancarlo Marcarelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 30 CAM26_P01 .010.060.C	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m & #x00B2; indeformabile di color arancio brillante a ma ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m SpCat 10 - SICUREZZA		200,00		1,500	300,00		
	SOMMANO mq					300,00	22,68	6'804,00
2 / 31 CAM26_C09 .010.080.G	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC SpCat 10 - SICUREZZA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	69,51	208,53
3 / 32 CAM26_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1 mese.Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plasti ... ca e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1 mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SpCat 10 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,92	122,92
4 / 33 CAM26_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo.Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SpCat 10 - SICUREZZA				24,000	24,00		
	SOMMANO cad/30g					24,00	79,46	1'907,04
5 / 34 CAM26_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1 mese.Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... mo semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1 mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SpCat 10 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	529,59	529,59
6 / 35 CAM26_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo.Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SpCat 10 - SICUREZZA				24,000	24,00		
	SOMMANO cad/30g					24,00	382,60	9'182,40
7 / 36	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio							
	A R I P O R T A R E							18'754,48

COMMITTENTE:

